

**Acque del Sud S.p.A.**

Trasmissione via email

Gent.mo
Ing. Prospero Lucio Cupparo
cupparo@acquedelsudspa.it

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nomina RUP per affidamento "Lavori urgenti di riparazione/riduzione della perdita presso la Derivazione 6 in agro di Pisticci (MT)." all'operatore economico Faver Spa per l'importo di €. 5.100,00 oltre IVA ex art. 50 comma 1 lett. b del d. lgs. n. 36/2023 sul Portale Empulia eprocurement.

PREMESSO CHE:

- a seguito di segnalazione, in data 22/06/24 è stato eseguito un sopralluogo congiunto dall'addetto alla Gestione dell'Adduttore del Sinni e dal responsabile della SDM, i quali hanno accertato una perdita all'interno della camera valvole interrata della Derivazione 6 e il conseguente allagamento della stessa;
- la perdita, stimata in circa 20 l/s, è dovuta alla rottura di un tubo di acciaio del DN 100 collegato sulla condotta del DN 1200 che deriva acqua direttamente dall'adduttore del Sinni, avente nel tratto interessato una pressione di esercizio di circa 7 atm;
- non essendo presente alcun organo di intercettazione a monte della perdita, una degenerazione della stessa comporterebbe, oltre che rischi per la pubblica e privata incolumità, anche l'interruzione dell'erogazione idrica alle utenze irrigue, potabili ed industriali dell'intero adduttore del Sinni;
- che, a seguito di interlocuzioni per le vie brevi, la Faver Spa è stata l'unica ditta resasi allo scopo immediatamente disponibile e pronta ad intervenire entro il giorno successivo, operando con la condotta in pressione e quindi senza interrompere l'erogazione idrica dell'adduttore del Sinni;
- con il verbale di lavori urgenti di domenica 23/06/24 si è dato inizio ai lavori in oggetto;
- in ragione di quanto sopra si rende necessario procedere all'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b del d. lgs. n. 36/2023, nei confronti dell'operatore economico Faver Spa del lavoro di cui all'oggetto per un importo di Euro €. 5.100,00 oltre iva sul Portale Empulia e-procurement;

IL PRESIDENTE DEL CDA

ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023

DETERMINA

di nominare l'ing. Prospero Lucio Cupparo quale Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di cui in oggetto.

Visto**Il Responsabile Tecnico****Ing. Vito Colucci****Il Presidente del CdA****Avv. Luigi Giuseppe Decollanz**

+39 080 541311

acquedelsudspa@pec.giuffre.it
www.acquedelsudspa.itAcque del Sud S.p.A.
Viale Japigia 184 - 70126 Bari (Ba)



VERBALE PER LAVORI URGENTI

Oggetto: Adduttore Sinni. Lavori urgenti di riparazione/riduzione della perdita presso la Derivazione 6 in agro di Pisticci (MT).

Premesso che:

- L'adduttore del Sinni preleva acqua dalla Diga di Monte Cotugno, in agro del Comune di Senise (PZ), e si sviluppa lungo l'arco ionico per circa 133 chilometri, partendo da quota 220,00 m s.l.m. sino ad arrivare in località Monteparano (Taranto) a quota 108,50 m s.l.m.. Lungo il percorso distribuisce acqua per uso irriguo, potabile ed industriale alle utenze delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria.
- L'adduttore è in esercizio da oltre quarant'anni e riveste una notevole importanza strategica, considerato che annualmente distribuisce circa 250 milioni di mc di acqua, corrispondenti a circa il 50% dell'erogazione complessiva di tutti gli impianti dell'EIPLI.

Considerato che:

- a seguito di segnalazione, in data 22/06/24 è stato eseguito un sopralluogo congiunto dall'addetto alla Gestione del Adduttore del Sinni e dal responsabile della SDM, i quali hanno accertato una perdita all'interno della camera valvole interrata della Derivazione 6 e il conseguente allagamento della stessa;
- la perdita, stimata in circa 20 l/s, è dovuta alla rottura di un tubo di acciaio del DN 100 collegato sulla condotta del DN 1200 che deriva acqua direttamente dall'adduttore del Sinni, avente nel tratto interessato una pressione di esercizio di circa 7 atm;
- non essendo presente alcun organo di intercettazione a monte della perdita, una degenerazione della stessa comporterebbe, oltre che rischi per la pubblica e privata incolumità, anche l'interruzione dell'erogazione idrica alle utenze irrigue, potabili ed industriali dell'intero adduttore del Sinni;

Ravvisata pertanto la necessità di:

- di un tempestivo intervento da parte di ditta specializzata dotata di idonee attrezzature e mezzi e di personale specializzato al fine di scongiurare danni all'infrastruttura idraulica, rischi per la pubblica e privata incolumità e l'interruzione di pubblico servizio a causa dell'aumento/degenerazione della perdita;

Atteso che:

- per eseguire la riparazione definitiva è necessario operare con la condotta vuota e quindi interrompere l'erogazione a tutte le utenze svuotando circa 6 km di condotta del DN 3000;
- che, pertanto, il ripristino dell'erogazione, considerando la durata delle fasi di fermata, svuotamento, lavori, riempimento e messa a regime, non potrebbe avvenire prima di 60 ore;
- che la tempistica stimata di fermo dell'erogazione comporterebbe gravi disservizi alle utenze irrigue, potabili e industriali;





- che, a seguito di interlocuzioni per le vie brevi, la Faver Spa è stata l'unica ditta resasi allo scopo immediatamente disponibile e pronta ad intervenire entro il giorno successivo, operando con la condotta in pressione e quindi senza interrompere l'erogazione idrica dell'adduttore del Sinni;

L'intervento previsto è quello di effettuare una riparazione provvisoria, anche in più step, al fine di eliminare/ridurre la perdita e consentire di posticipare la riparazione definitiva nel periodo autunnale, ovvero quando l'interruzione dell'erogazione comporta meno disservizi alle utenze. Il costo, tenuto conto dei materiali, mezzi, aggotamento acqua, pezzi speciali, mano d'opera specializzata, lavoro in giorno festivo e quant'altro necessario è stato preventivato a corpo pari a € 5.100,00 (cinquemilacento/00).

Addì domenica 23/06/24, i sottoscritti geom. Francesco Pedacchio, addetto alla gestione dell'adduttore del Sinni, e rag. Massimo Castria, responsabile della Squadra di Manutenzione, d'intesa con il Responsabile dell'Area Tecnica ing. Vito Colucci, si sono recati unitamente alla ditta incaricata presso la Derivazione 6 in agro di Pisticci (MT) per supervisionare l'esecuzione dell'intervento.

Letto confermato e sottoscritto

Per Acque del Sud spa

Francesco Pedacchio

Massimo Castria

Per la Faver Spa

Vincenzo Ruggiero