



Ing. Pierpaolo Salvatore
salvatore@acquedelsudspa.it

e p.c.
Ing. Mariarosaria Sena
sena@acquedelsudspa.it

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Approvazione intervento e autorizzazione all'affidamento "Diga Saetta - Lavori urgenti di ripristino dell'illuminazione nel cunicolo longitudinale" ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

- Dal 1° gennaio 2024 è divenuta efficace ed operativa la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, prevista dagli articoli dal 19 al 36 del D. Lgs. n. 36/2023 che impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici attraverso l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);
- la società Acque del Sud spa è stata costituita in data 01 gennaio 2024;
- a far data dal 01 aprile 2024 è stato disposto l'effettivo trasferimento di tutto il personale del soppresso EIPLI nella società Acque del Sud spa, unitamente a tutte le funzioni del medesimo Ente;
- il giorno 19 novembre 2025, durante la visita di vigilanza ex art. 25 D.M. n° 94 del 14.05.2024 presso la Diga Saetta in agro di Pescopagano (PZ) eseguita dall'ing. Pierpaolo Salvatore di Acque del Sud SpA in qualità di Ingegnere Responsabile dell'impianto e dall'ing. Agata Russo in qualità di funzionario dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli, è stato verificato il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione all'interno del cunicolo longitudinale;
- con nota dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli prot. n. 25459 del 11.12.2025, acquisita in pari data da questa Società al prot. n. 4434, è stato trasmesso il verbale della visita di vigilanza di cui al punto precedente ed è stato richiesto il ripristino del funzionamento dell'illuminazione del cunicolo fissando per tale adempimento un termine di 6 mesi dalla trasmissione della nota in questione;

TENUTO CONTO CHE

- nell'ambito della conclusione del procedimento delle verifiche sismiche del corpo diga, con nota





delle Divisioni 4 e 6 della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche prot. n. 6604 del 30.03.2026, acquisita in pari data da questa Società al prot. n. 1038; è stato richiesto di eseguire specifiche valutazioni sulla sicurezza o necessità di attività manutentive dei cunicoli di ispezione e raccolta drenaggi, a seguito del ripristino della visibilità degli stessi con l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

- è urgente ed indifferibile l'intervento di ripristino del funzionamento dell'illuminazione del cunicolo della diga Saetta per le motivazioni sopra riportate;
- con Determinazione Prot. n. 1341 del 24.04.2026 si è proceduto alla nomina del sottoscritto RUP per la quantificazione dell'intervento e per l'individuazione dell'O.E. a cui affidare detti lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO CHE

- l'intervento di ripristino del funzionamento dell'illuminazione del cunicolo della diga Saetta prevede la sostituzione del centralino, delle cassette di derivazione, delle plafoniere, dei cavi di alimentazione e dei magnetotermici oltre al cablaggio del quadro comprensivo di minuteria impiantistica necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte;
- pertanto è stato quantificato l'intervento di che trattasi con computo metrico estimativo comprensivo di analisi nuovo prezzo NP001 utilizzando il vigente prezziario della Regione Basilicata per una spesa complessiva di € **7.700,92** oltre IVA;
- è possibile procedere all'individuazione dell'O.E. e all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 per tramite della piattaforma digitale certificata Acque del Sud *Net4market*;

VISTO

- **l'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023** con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo D. Lgs., dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000.00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

TUTTO QUANTO SOPRA ESPLICITATO SI DETERMINA

- di approvare la quantificazione dell'intervento **“Diga Saetta - Lavori urgenti di ripristino**





dell'illuminazione nel cunicolo longitudinale” in base al computo metrico comprensivo di analisi nuovo prezzo NP001 redatto dal RUP e allegato alla presente;

- di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'**art. 50 comma 1 lettere a) del D. Lgs. n. 36/2023** per tramite della piattaforma digitale certificata Acque del Sud *Net4market* con acquisizione del relativo CIG.

Atto a cura del RUP

Ing. Pierpaolo Salvatore

Visto

Il Responsabile Area Amministrativa

(Dott. Antonio Cappiello)

Il Presidente del CdA

(Avv. Luigi Giuseppe Decollanz)



COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CUNICOLO - DIGA SAETTA

COMMITTENTE: AQS

PESCOPAGANO, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 D3.04.007.04	Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e ... rte; per misure assimilabili a: 310 x370 mm (24 mod. DIN).					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,65	106,65
2 D3.08.018.04	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custod ... cessario per dare il lavoro finito e funzionante. 3P+T 32A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	201,10	201,10
3 D3.08.018.05	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custod ... cessario per dare il lavoro finito e funzionante. 3P+T 63A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	304,80	304,80
4 D3.06.012.02	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e ... a regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 120x80x50					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	8,78	175,60
5 D3.10.022.04	Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo stampa ... occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione fino a 50W;					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	170,42	5'283,02
6 D3.05.008.01	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0 ... hiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq,;		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	4,40	440,00
7 D3.04.010.14	Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa ... a e cablati in quadripredisposti: Tetrapolare da 38 a 80 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	226,31	226,31
8 D3.04.009.08	Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa i ... ra e cablati in quadripredisposti. Tripolare da 10 a 32 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	105,99	105,99
9 D3.04.009.02	Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa i ... era e cablati in quadripredisposti. Unipolare da 10 a 32 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,19	42,19
10 D3.04.008.02	Interruttore magnetotermico, P.I. 4,5 kA Fornitura e posa ... cablati in quadripredisposti. Unipolare fino da 10 a 32 A					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		6'885,66

ANALISI DEL PREZZO		Additivi per calcestruzzi		NP.001		
DESCRIZIONE:			unità di misura :		cadauno	
Cablaggio quadri comprensivi di minuteria impiantistica per dare il lavoro finito a regola d'arte.						
Riferimento	Materiali	U.M.	Q.tà	Costo Unit.	Costo Tot.	
	Pressacavi	cad	80,00	€ 1,38	€ 110,40	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totale materiali					€ 110,40	
Riferimento	Trasporti e Noli	U.M.	Q.tà	Costo Unit.	Costo Tot.	
					€ -	
Totale trasporti e noli					€ -	
Riferimento	Manodopera	U.M.	Q.tà	Costo Unit.	Costo Tot.	
Tab.245 25/03/15	Operaio Specializzato	ore	4,00	€ 29,20	€ 116,80	
Tab.245 25/03/15	Operaio Qualificato	ore			€ -	
Tab.245 25/03/15	Operaio Comune	ore	4,00	€ 24,29	€ 97,16	
Incidenza manod'opera		65,96%		Totale manodopera		€ 213,96
Costo complessivo (tot Materiali + Trasporti e noli + Manodopera)					€ 324,36	
SPESE GENERALI in ragione del 15,00%				di € 324,36	€ 48,65	
di cui oneri interni per la sicurezza 2,00%				di € 324,36	€ 6,49	
Utile dell'Impresa in ragione del 10,00%				di € 373,01	€ 37,30	
PREZZO MINIMO DI APPLICAZIONE					€ 410,32	